

Ibruktagning signalanläggningar

Innehåll

1	Syfte.....	1
2	Omfattning.....	1
3	Genomförande	1
3.1	Behörighet	1
3.2	Accept	1
3.3	Starttillstånd	2
4	Inkoppling	2
5	Ansvarig	2
6	Referensdokumentation.....	2
7	Bilagor.....	3
7.1	Bilaga 1 Tillstånd inkoppling	3

1 Syfte

Detta dokument beskriver hur Inlandsbanan AB hanterar ibruktagning vid nybyggnation eller ändring av signalanläggning.

2 Omfattning

Gäller för nybyggnation och ändring i befintlig signalanläggning på infrastruktur som förvaltas av Inlandsbanan AB, vid ändring i GA i manöversystem Cactus TMS ska ändringen kontrolleras genom ibruktagning på alla uppkopplade ställverk som ändringen berör.

3 Genomförande

3.1 Behörighet

Person med behörighet att ibrukta ändring i Trafikverkets anläggning är behörig att vara ibruktagningsledare för inkoppling av ändringar i Inlandsbanan AB:s anläggning.

3.2 Accept

Person som tänkt utföra ibruktagning ansöker om accept hos förvaltaren av signalanläggningar vid Inlandsbanan AB. Giltig behörighet för den typ av anläggning vilket ibruktagningen gäller

samt CV bifogas ansökan. Förvaltaren av signalanläggningar vid Inlandsbanan AB beslutar om accept ska bifalles, blankett enl dokument AST-0311 "Ansökan acceptans som Assessor/Granskningsledare/Ibruktningsledare/Inkopplingsledare" fylls i och den innehåller det formella beslutet.

3.3 Starttillstånd

Då ibruktningsledare inkommit med planering av inkopplingen och den godkänts av TSS eller förvaltaren av signalanläggningar vid Inlandsbanan AB kommer ett starttillstånd enligt bilaga 1 alternativ 1 eller 2 att få utföra inkopplingen utverkas.

4 Inkoppling

Se referensdokumentation punkt 6.

5 Ansvarig

Signalförvaltaren ansvarar för att behörig personal används vid ibruktagning, för att verifiera detta skall innan inkoppling få ske en ibruktningsledare utses och ett formellt starttillstånd getts. Verifiering att behörig personal används sker även då oanmälda platsbesök görs vid de olika anläggningar där arbete pågår.

6 Referensdokumentation

Styrande dokument som beskriver de olika momenten som skall utföras/ kontrolleras vid en ibruktagning av signalanläggningar vid Inlandsbanan

TRVINFRA-00301 Signalsystem Projektering allmänt

TRVINFRA-00302 Signalsystem Signalering

TRVINFRA-00303 Signalsystem Reservation av spåravsnitt

TRVINFRA-00304 Signalsystem Plankorsningar

TRVINFRA-00308 Signalsystem Ibruktagande och kontrollbesiktning

- *Där Trafikverket TSS-funktionen nämns läs Inlandsbanan AB TSS*

TDOK 2014:0416 Jordning.

TDOK 2014:0488 Teknisk säkerhetsstyrning signal, Arbete med signalanläggningar.

AST-0311 Ansökan acceptans som Assessor/Granskningsledare/Inkopplingsledare.

7 Bilagor

7.1 Bilaga 1 Tillstånd inkoppling

Datum <u>ÅÅÅÅ-MM-DD</u>	Vår beteckning
Ert datum	Er beteckning

Tillstånd inkoppling Uppdragsnamn

Besiktningsman: Namn på ibruktagningsledare

Alternativ 1:

Beskrivning av uppdraget

Inkoppling får utföras. Som underlag för beslutet finns följande dokument:

Rapport från assessor Namn på assessor, Företag.

”Ass.bed. Ax Uppdragsnamn, Ä-not, ver x” Daterad ÅÅÅÅ-MM-DD

Alternativ 2:

Beskrivning av uppdraget

Jag har tagit del av planeringen för inkoppling av ovan nämnda anläggningar.

Planeringen godkänns och denna skrivelse utgör det formella starttillståndet.

Med vänlig hälsning

TSS/ Förvaltare IBAB